

## MEER- EN MINDERWERKOPTIES FASE: RUWBOUW

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS2B, 24 woningen  
 Projectnummer : 722007  
 Keuze : prijzen incl. BTW  
 Per datum: : 02-10-23

### KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijbehorend optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

### EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,- meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare werkdagen aangehouden.

Optie	Omschrijving	Prijs in €
<b>ALGEMEEN</b>		
KPBG.AA.001	<b>Bouwkundige aanpassingen</b> Indien u een grote wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een uitbouw of dakkapel, komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen bij kijken. De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekening worden gebracht indien gekozen wordt voor een uitbouw, dakkapel, dakraam of boiler. Mocht het zo zijn dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot uiterlijk drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.	500,00
<b>Opties Verkooptekeningen</b>		
ST.A.001	<b>Uitbouw achtergevel 1,2 m</b> (*) Optie A.010 of A.015 is verplicht bij de keuze voor een uitbouw Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 1,2 meter. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd. ** NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken, zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de	21.950,00

"krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind. Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.

\*\*

Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt in een later stadium door de installateur bepaald.

<b>ST.A.002</b>	<b>Uitbouw achtergevel 2,4 m</b> (* ) Optie A.010 of A.015 is verplicht bij de keuze voor een uitbouw Op de begane grond, aan de achterzijde van de woning, wordt een uitbouw gerealiseerd met een diepte van circa 2,4 meter. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd. ** NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken, zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de "krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind. Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving. ** Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt in een later stadium door de installateur bepaald.	<b>28.500,00</b>
<b>ST.A.010</b>	<b>Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. schuifpui</b> Het leveren en aanbrengen van een hardhouten gevelkozijn met openslaande deuren en twee zijlichten. Het kozijn heeft een gevelopening van circa 3 m <sup>1</sup> breed. De uitvoering van het kozijn is conform optietekening. Het buitenkozijn is standaard overeenkomstig met de buitenkozijnen zoals omschreven in de technische omschrijving. De kleur wordt conform technische omschrijving, kleur- en materiaalstaat uitgevoerd.	<b>2.680,00</b>
<b>ST.A.014</b>	<b>Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren</b> Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur van de openslaande deuren.	<b>450,00</b>
<b>ST.A.015</b>	<b>Vergroten van de standaard schuifpui in de achtergevel</b> De standaard schuifpui wordt vergroot naar circa 3 meter breed.	<b>1.350,00</b>
<b>ST.A.021</b>	<b>De keuken verplaatsen naar achterzijde woning</b> De standaard keukeninstallatie, conform technische omschrijving, wordt naar de achterzijde van de woning verplaatst (incl. vloerverwarmingsvrije zone). De wtw-punten van de keuken worden tevens naar een standaard locatie aan de achterzijde van de woning verplaatst. De wtw-kanalen op 2e verdieping worden in het zicht versleept naar de andere zijde van de trap. De standaard wandaansluitingen worden verplaatst naar naar positie wens koper, binnen de aangegeven keukenzone. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen wordt een toeslag gerekend conform de optielijst. (!) Deze optie is niet mogelijk i.c.m. optie A.103 (!) Voor deze optie kan er mogelijk een extra schacht op de verdieping noodzakelijk zijn. Deze wordt door de werkbereider nader bepaald.	<b>4.750,00</b>
<b>ST.A.100</b>	<b>OPTIES EERSTE VERDIEPING</b>	
<b>ST.A.101</b>	<b>Badkamer vergroten met circa 50cm</b> Exclusief extra standaard tegelwerk. Bij de showroom voor het tegelwerk worden deze extra kosten berekend.	<b>1.700,00</b>
<b>ST.A.103</b>	<b>Eerste verdieping voorzien van badkamer in het midden met apart toilet</b> De badkamer wordt verplaatst naar het midden van de woning met een aparte toiletruimte en aan de voor- en achterzijde een woningbrede slaapkamer.	<b>11.900,00</b>

- \* Toiletruimte inclusief standaard tegelwerk, toilet en fontein.
- \* Afwerking conform technische omschrijving.
- \* Op vaste positie in de woonkamer komt een extra schacht t.b.v. de badkamer.

<b>ST.A.105</b>	<p><b>Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen</b></p> <p>De scheidingswand van slaapkamer 1 verplaatst circa 60cm richting slaapkamer 2. Afwerking conform technische omschrijving.</p>	<b>270,00</b>
<b>ST.A.106</b>	<p><b>Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen</b></p> <p>De scheidingswand van slaapkamer 3 verplaatst circa 40cm richting slaapkamer 1. Afwerking conform technische omschrijving.</p>	<b>520,00</b>
<b>ST.A.107</b>	<p><b>Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen</b></p> <p>De slaapkamers aan de achterzijde worden samengevoegd waarbij de deur naar slaapkamer 3 komt te vervallen. Afwerking conform technische omschrijving.</p>	
<b>ST.A.108</b>	<p><b>Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning</b></p> <p>De deur van slaapkamer 3 komt te vervallen en er wordt op een vaste positie een lichte scheidingswand geplaatst om een ruimte voor een inloopkast te realiseren. Afwerking conform technische omschrijving.</p>	<b>725,00</b>
<b>ST.A.200</b>	<b>OPTIES TWEDE VERDIEPING</b>	
<b>ST.A.201</b>	<p><b>Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte</b></p> <p>* Afwerking conform technische omschrijving.          * Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht.          * Zolderindeling is inclusief optie VL.230 (een onafgewerkte vliering).          (**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.</p>	<b>11.200,00</b>
<b>ST.A.207</b>	<p><b>Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp</b></p> <p>De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst.          * Afwerking conform technische omschrijving.          * Uitgevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.</p>	<b>2.360,00</b>
<b>ST.DK.210</b>	<b>OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM</b>	
<b>ST.DK.211</b>	<p><b>Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m<sup>1</sup>)</b></p> <p>Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m<sup>1</sup> breed) op de tweede verdieping in het dakvlak van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving.          * Voor een dakkapel aan de voorzijde van de woning, moet een aanvullende vergunning worden aangevraagd. De gekozen dakkapel is hierdoor pas definitief zodra de afgegeven vergunning onherroepelijk is.</p>	<b>14.500,00</b>
<b>ST.DK.214</b>	<p><b>Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m<sup>1</sup>)</b></p> <p>Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3 m<sup>1</sup> breed) op de tweede verdieping in het dakvlak van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving.</p>	<b>18.000,00</b>
<b>ST.DR.222</b>	<p><b>Extra houten tuimeldakraam (circa 980 x 940 mm)</b></p> <p>Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmatten kan de maatvoering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd</p>	<b>1.475,00</b>
<b>ST.DR.223</b>	<p><b>Extra houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)</b></p> <p>Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmatten kan de</p>	<b>1.925,00</b>

maatvoering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd

<b>ST.DR.224</b>	<b>Standaard dakraam vergroten (1400 x 1140 mm)</b> Het standaard dakraam wordt vergroot naar 1400 x 1140 mm.	<b>500,00</b>
<b>ST.DR.225</b>	<b>Standaard dakraam verplaatsen</b>	<b>175,00</b>
<b>ST.DR.226</b>	<b>Standaard dakraam laten vervallen</b> (* ) Alleen mogelijk bij de keuze voor een dakkapel	<b>-500,00</b>
<b>ST.VL.230</b>	<b>Vliering (onafgewerkt)</b> De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeïsoleerd vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal zijn voorzien van een vlizotrap. Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping. U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderzijde met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.	<b>5.380,00</b>
<b>ST.VL.231</b>	<b>Vliering laten afwerken</b> (* ) Alleen mogelijk i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230. De constructie van de vliering wordt aan de onderzijde voorzien van een plafond van gipsplaten. Tussen deze platen blijven de naden zichtbaar. De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden aangepast naar plafondlichtpunten.	<b>1.950,00</b>
<b>Loodgieterswerkzaamheden</b>		
<b>ST.L.820</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel</b> Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.	<b>550,00</b>
<b>ST.L.822</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan op achtergevel</b> Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.	<b>750,00</b>