

## MEER- EN MINDERWERKOPTIES FASE: RUWBOUW

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS3B+3C, 72 woningen  
 Projectnummer : 724020  
 Keuze : prijzen incl. BTW  
 Per datum: : 14-10-24

### KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijbehorend optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

### EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,- meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare werkdagen aangehouden.

Optie	Omschrijving	Prijs in €
<b>ALGEMEEN</b>		
KPBG.AA.001	<b>Bouwkundige aanpassingen</b> Indien u een grote wijziging wenst, zoals bijvoorbeeld het realiseren van een uitbouw of dakkapel, komen hier bouwfysische- constructie- en ventilatie berekeningen bij kijken. De eenmalige kosten voor deze berekeningen zullen in rekening worden gebracht indien gekozen wordt voor een uitbouw, dakkapel, dakraam of boiler. Mocht het zo zijn dat naar aanleiding van een bouwkundige optie of een combinatie van bouwkundige opties extra maatregelen getroffen moeten worden, dan zullen deze kosten afzonderlijk in rekening worden gebracht. Deze kosten kunnen achteraf tot uiterlijk drie maanden voor oplevering in rekening worden gebracht.	500,00
<b>Opties Verkooptekeningen</b>		
ST.A.012	<b>Achtergevel voorzien van extra dubbele deuren</b> Het standaard achtergevelkozijn zonder bewegende delen wordt vervangen voor een kozijn met dubbele deur zoals deze al standaard voorkomt in de achtergevel.	3.160,00
ST.A.013	<b>Wisselen van de standaard kozijnen in de achtergevel</b> De standaard kozijnen in de achtergevel worden gewisseld. Deze optie is exclusief het verplaatsen van elektra.	455,00

<b>ST.A.014</b>	<b>Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren</b> Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur van de openslaande deuren.	<b>455,00</b>
<b>ST.A.021</b>	<b>De keuken verplaatsen naar voorzijde woning</b> De standaard keukenopstelling, conform technische omschrijving, wordt naar de voorzijde van de woning verplaatst (incl. vloerverwarmingsvrije zone). De ventilatiepunten van de wtw worden hierop aangepast. De standaard keuken aansluitingen worden verplaatst naar positie wens koper. Voor het maken van plafond- en vloeraansluitingen wordt een toeslag gerekend conform de optielijst. Dit geldt tevens voor extra aansluitingen. (!) Voor deze optie kan er mogelijk een extra schacht op de verdieping noodzakelijk zijn. Deze wordt door de werkbereider nader bepaald.	<b>5.135,00</b>
<b>ST.A.100</b>	<b>OPTIES EERSTE VERDIEPING</b>	
<b>ST.A.101</b>	<b>Badkamer vergroten met circa 40 cm</b> Inclusief extra standaard tegelwerk.	<b>1.635,00</b>
<b>ST.A.107</b>	<b>Slaapkamers voorzijde van de woning samenvoegen</b> De slaapkamers aan de voorzijde worden samengevoegd waarbij de deur naar slaapkamer 3 komt te vervallen. Afwerking conform technische omschrijving.	
<b>ST.A.108</b>	<b>Masterbedroom met inloopkast aan de voorzijde van de woning</b> De deur van slaapkamer 3 komt te vervallen en er wordt in het verlengde van de badkamerwand een lichte scheidingswand geplaatst om een ruimte voor een inloopkast te realiseren. Afwerking conform technische omschrijving.	<b>810,00</b>
<b>ST.A.109</b>	<b>Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning</b> In slaapkamer 1 wordt een lichte scheidingswand geplaatst om ruimte voor een inloopkast te realiseren. Afwerking conform technische omschrijving.	<b>500,00</b>
<b>ST.A.200</b>	<b>OPTIES ZOLDERVERDIEPING</b>	
<b>ST.A.201</b>	<b>Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte</b> * Afwerking conform technische omschrijving. * Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. * Zolderindeling is inclusief optie VL.230 (een onafgewerkte vliering). (**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.	<b>14.840,00</b>
<b>ST.A.202</b>	<b>Zolderindeling 2; overloop met twee onbenoemde ruimtes</b> * Afwerking conform technische omschrijving. * Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. * Zolderindeling is inclusief een onafgewerkte vliering. (**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.	<b>18.050,00</b>
<b>ST.B.000</b>	<b>OPTIES BERGING / GARAGE</b>	
<b>ST.B.003</b>	<b>Standaard garage aanpassen naar een grote berging</b> De berging wordt uitgevoerd met een dubbele deuren aan de voorgevel en een enkele deur naar de achtertuin. De berging is niet geschikt en toegankelijk voor de stalling van auto's. Uitvoering conform technische omschrijving.	<b>2.700,00</b>
<b>ST.B.004</b>	<b>Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur</b> Inclusief enkele wandcontactdoos en 1 handzender.	<b>1.200,00</b>

(!) Alleen mogelijk i.c.m. optie B.001.

<b>ST.DK.210</b>	<b>OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM</b> Voor een dakkapel aan de straatzijde van de woning, moet een aanvullende vergunning worden aangevraagd. De gekozen dakkapel is hierdoor pas definitief zodra de afgegeven vergunning onherroepelijk is.	
<b>ST.DK.211</b>	<b>Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m<sup>1</sup>)</b> Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m <sup>1</sup> breed) op de tweede verdieping in het dakvlak van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving.	<b>16.045,00</b>
<b>ST.DK.214</b>	<b>Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m<sup>1</sup>)</b> Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3 m <sup>1</sup> breed) op de tweede verdieping in het dakvlak van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving.	<b>19.945,00</b>
<b>ST.DR.222</b>	<b>Extra houten tuimeldakraam (circa 980 x 940 mm)</b> Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmatten kan de maatvoering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd	<b>1.545,00</b>
<b>ST.DR.223</b>	<b>Extra houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)</b> Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmatten kan de maatvoering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd	<b>1.925,00</b>
<b>ST.VL.000</b>	<b>OPTIES VLIERING</b>	
<b>ST.VL.230</b>	<b>Vliering (onafgewerkt)</b> De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeïsoleerd vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal zijn voorzien van een vlizotrap. Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping. U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderzijde met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.	<b>9.045,00</b>
<b>ST.VL.231</b>	<b>Vliering laten afwerken</b> (* ) Alleen mogelijk i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230. De constructie van de vliering wordt aan de onderzijde voorzien van een plafond van gipsplaten. Tussen deze platen blijven de naden zichtbaar. De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden aangepast naar plafondlichtpunten.	<b>4.585,00</b>
<b>Loodgieterswerkzaamheden</b>		
<b>ST.L.820</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel</b> Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.	<b>550,00</b>
<b>ST.L.821</b>	<b>Vorstvrije buitenkraan op zijgevel</b> Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de zijgevel aangebracht.	<b>550,00</b>

(\*) Alleen mogelijk bij een eigen oprit of zijtuin.

**ST.L.822**

**Vorstvrije buitenkraan op achtergevel**

**750,00**

Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.