

MEER- EN MINDERWERKOPTIES FASE: RUWBOUW

Betreft : Berkel en Rodenrijs, DP6 BS2a, 35 woningen
 Projectnummer : 722003
 Keuze : prijzen incl. BTW
 Per datum: : 13-12-22

KOPERSKEUZES ALGEMEEN

Voor de eerste sluitingsdatum kunt u de ruwbouwopties via de kruisjeslijst indienen bij uw kopersadviseur. De ruwbouwopties liggen vast in de aangeboden optieboekjes en zijn niet individueel aanpasbaar. De afbouwopties worden tijdens het kopersadviesgesprek persoonlijk met u doorgenomen en deze opties dient u voor de tweede sluitingsdatum aan te leveren middels de meerwerklijst en de opties met een positie kunt u intekenen in uw bouwnummertekening. Nadat wij uw gekozen opties hebben ontvangen, zullen wij deze controleren en verwerken in uw bouwnummertekeningen. Hierin worden de meer- en minderwerkopties weergegeven met bijbehorend optienummer. Voor elektra worden alle gewijzigde of nieuwe aansluitingen voorzien van maatvoering. Standaard houden wij de hoogte aan conform de technische omschrijving en/of verkoopcontracttekening. De aangepaste bouwnummertekeningen worden verwerkt in een opdrachtbevestiging welke wij u ter ondertekening aanbieden.

EXTRA WERKBARE WERKDAGEN T.B.V. GEKOZEN MEERWERK

Voor de overeengekomen meer- en minderwerkopties van de eerste sluitingsdatum zal de bouwtijd per €1000,- meerwerk met één werkbare werkdag worden verlengd. De standaard werkbare werkdagen van uw woning staan benoemd in artikel 5 'bouwtijd en start werkbare werkdagen' van uw aannemingsovereenkomst. Deze regeling geldt alleen bij meerwerk. De dagen worden naar boven afgerond. Er wordt een maximum van 25 extra werkbare werkdagen aangehouden.

Optie	Omschrijving	Prijs in €
Opties Verkooptekeningen		
ST.A.003	<p>Uitbouw achtergevel vergroten van 1,2 m naar 2,4 m</p> <p>Aan de achterzijde van de woning, wordt de standaard 1.2 meter uitbouw vergroot tot een diepte van circa 2.4 meter. De uitbouw wordt voorzien van een plat dak. De gevel van de uitbouw, de afwerking aan de binnenzijde en de installaties worden conform technische omschrijving uitgevoerd.</p> <p>**</p> <p>NB: Wanneer de hoeveelheid daglichttoetreding niet voldoende is om de extra ruimte van de uitbouw in zijn geheel als verblijfsruimte aan te merken, zal conform de geldende regelgeving gebruik gemaakt worden van de "krijtstreepmethode", hierdoor wordt het officiële verblijfsgebied verkleind. Deze methode doet niets af aan de bruikbaarheid van de ruimte en wordt enkel toegepast om te voldoen aan wet- en regelgeving.</p> <p>**</p> <p>Bij de keuze voor een uitbouw kan mogelijk een extra leidingschacht op de eerste verdieping noodzakelijk zijn. Positie en uitvoering van de schacht wordt in een later stadium door de installateur bepaald.</p>	16.500,00
ST.A.010	<p>Achtergevel voorzien van openslaande deuren i.p.v. schuifpui</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een hardhouten gevelkozijn met openslaande deuren en twee zijlichten. Het kozijn heeft een gevelopening van circa 3 m¹ breed. De uitvoering van het kozijn is conform optietekening. Het buitenkozijn is standaard overeenkomstig met de buitenkozijnen zoals omschreven in de technische omschrijving. De kleur wordt conform</p>	2.680,00

technische omschrijving, kleur- en materiaalstaat uitgevoerd.

ST.A.014	Wijzigen schuivend deel schuifpui of loopdeur openslaande deuren Het wisselen van het schuivend deel van de schuifpui of de loopdeur van de openslaande deuren.	450,00
ST.A.023	Vergroten van de entreehal De entreehal wordt met circa 35cm vergroot richting de keuken. Elektrapunten op de wand verplaatsen mee en afwerking conform technische omschrijving.	1.350,00
ST.A.100	OPTIES EERSTE VERDIEPING	
ST.A.103	Eerste verdieping voorzien van badkamer in het midden met apart toilet De badkamer wordt verplaatst naar het midden van de woning met een aparte toiletruimte en aan de voor- en achterzijde een woningbrede slaapkamer. * Toiletruimte inclusief standaard tegelwerk, toilet en fontein. * Afwerking conform technische omschrijving. * Op vaste positie in de woonkamer komt een extra schacht t.b.v. de badkamer.	11.900,00
ST.A.105	Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 2 verplaatsen De scheidingswand van slaapkamer 1 verplaatst circa 60cm richting slaapkamer 2. Afwerking conform technische omschrijving.	270,00
ST.A.106	Scheidingswand tussen slaapkamer 1 en 3 verplaatsen De scheidingswand van slaapkamer 3 verplaatst circa 30cm richting slaapkamer 1. Afwerking conform technische omschrijving.	520,00
ST.A.107	Slaapkamers achterzijde van de woning samenvoegen De slaapkamers aan de achterzijde worden samengevoegd waarbij de deur naar slaapkamer 3 komt te vervallen. Afwerking conform technische omschrijving.	
ST.A.108	Masterbedroom met inloopkast aan de achterzijde van de woning De deur van slaapkamer 3 komt te vervallen en er wordt op een vaste positie een lichte scheidingswand geplaatst om een ruimte voor een inloopkast te realiseren. Afwerking conform technische omschrijving.	725,00
ST.A.200	OPTIES ZOLDERVERDIEPING	
ST.A.201	Zolderindeling 1; overloop met één onbenoemde ruimte * Afwerking conform technische omschrijving. * Binnendeurkozijnen worden uitgevoerd zonder bovenlicht. * Zolderindeling is inclusief optie VL.230 (een onafgewerkte vloering). (**) Vanwege eisen omtrent verwarming, daglicht, ventilatie en geluid, is de onbenoemde ruimte geen verblijfsruimte. Dit omdat wij niet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit die gelden voor een verblijfsruimte, zoals een slaapkamer.	11.800,00
ST.A.207	Afgesloten techniekruimte voor warmtepomp De warmtepomp wordt in een afgesloten ruimte geplaatst. * Afwerking conform technische omschrijving. * Uitgevoerd met geluidswerende binnendeur zonder bovenlicht.	2.490,00
ST.B.000	OPTIES BERGING / GARAGE	
ST.B.001	Standaard berging aanpassen naar een garage De berging wordt aangepast naar een garage met sectionaaldeur (handbediend). De garage wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met wisselschakeling. Aan de buitenzijde komt een buitenlichtpunt met schakelaar. De garage wordt voorzien van een standaard bergingsdeur naar de achtertuin.	18.400,00

ST.B.002	Standaard berging aanpassen naar een vergrote berging	16.500,00
	De berging wordt aangepast naar een grote berging met dubbele houten deuren in de voorgevel en een standaard bergingsdeur naar de achtertuin. De berging wordt voorzien van een dubbele wandcontactdoos en een lichtpunt met wisselschakeling. Aan de buitenzijde komt een buitenlichtpunt met schakelaar. De berging is niet geschikt en toegankelijk voor stalling van auto's.	
ST.B.004	Elektrische bedienbaar maken van de handbedienbare sectionaaldeur	1.200,00
	Inclusief enkele wandcontactdoos en 1 handzender. (!) Alleen mogelijk i.c.m. optie B.001.	
ST.DK.210	OPTIES DAKKAPEL / DAKRAAM	
ST.DK.211	Dakkapel type 1 (breedte circa 1,8 m¹)	14.500,00
	Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 1,8 m ¹ breed) op de tweede verdieping aan de achterzijde van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving.	
ST.DK.214	Dakkapel type 4 (breedte circa 3 m¹)	18.000,00
	Het aanbrengen van een dakkapel (inwendig circa 3 m ¹ breed) op de tweede verdieping aan de achterzijde van de woning. De ruimte waarin de dakkapel wordt geplaatst, blijft een onbenoemde ruimte niet zijnde, een verblijfsgebied, conform Bouwbesluit. De afwerking en de materialen die gebruikt worden zijn conform de technische omschrijving.	
ST.DR.222	Extra houten tuimeldakraam (circa 980 x 940 mm)	1.475,00
	Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmatten kan de maatvoering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd	
ST.DR.223	Extra houten tuimeldakraam (circa 1400 x 1140 mm)	1.925,00
	Afhankelijk van de dakconstructie en/of uitkomen van hele panmatten kan de maatvoering enigszins afwijken. Het dakraam wordt aan de binnenzijde afgetimmerd	
ST.VL.000	OPTIES VLIERING	
ST.VL.230	Vliering (onafgewerkt)	5.850,00
	De vliering bestaat uit gelamineerde liggers met daartussen een ongeïsoleerd vloerelement. Het vloerelement is opgebouwd uit gordingen met een underlaymentplaat er bovenop. De vliering zal zijn voorzien van een vlizotrap. Positie is ter indicatie aangegeven op de optietekening en wordt in een later stadium vast bepaald. Boven de vliering zal een wandlichtpunt worden gerealiseerd met de schakelaar op de zolderverdieping. U kunt kiezen voor optie VL.231, hiermee wordt de vliering aan de onderzijde met gipsplaten afgewerkt zodat er een plafond op de zolderverdieping ontstaat.	
ST.VL.231	Vliering laten afwerken	2.300,00
	(*) Alleen mogelijk i.c.m. een gekozen zolderindeling of optie VL.230. De constructie van de vliering wordt aan de onderzijde voorzien van een plafond van gipsplaten. Tussen deze platen blijven de naden zichtbaar. De randen worden afgewerkt door middel van een plint en het plafond wordt in een wittint gesausd. De standaard wandlichtpunten op de zolderverdieping worden aangepast naar plafondlichtpunten.	
Loodgieterswerkzaamheden		
ST.L.820	Vorstvrije buitenkraan op de voorgevel	550,00
	Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de voorgevel aangebracht.	
ST.L.821	Vorstvrije buitenkraan op zijgevel	550,00

Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de zijgevel aangebracht.
(*) Alleen mogelijk bij een eigen oprit of zijtuin.

ST.L.822

Vorstvrije buitenkraan op achtergevel

750,00

Vorstvrije buitenkraan wordt op vaste positie op de achtergevel aangebracht.